



財團法人台灣電子檢驗中心
 地址:33383 桃園縣龜山鄉樂善村文明路 29 巷 8 號
 TEL:03-3280026 FAX:03-3276175
<http://www.etc.org.tw>

頁次：1 of 12

簽發日期：99 年 7 月 2 日

測 試 報 告

報告編號 : 10-06-VAA-045C
 委試公司 : 期程企業股份有限公司
 委試公司住址 : 台北縣板橋市四維路 112 巷 31 號
 檢試物品 : 音柱喇叭
 型 號 : 主測型號：COS-3400VA
 系列型號：COS-3400, COS-3400B, COS-3100VA,
 COS-3200VA, COS-3300VA (差異表參照第 2 頁)
 數 量 : 1 個
 收件日期 : 99 年 6 月 10 日
 檢試日期 : 99 年 6 月 29 日
 檢試規範 : 參照申請廠商規範
 (IEC 60529 Edition 2.1 2001-02)
 周圍環境 : 溫度 $21 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$, 相對濕度 $64 \pm 1 \%$
 檢試項目 : IP66
 檢試條件&結果 : 請參閱測試條件&結果

一般須知：本報告僅對測試樣品負責，未經本中心書面許可不得部分摘錄複製，但全部複製除外。

財團法人台灣電子檢驗中心

報告簽署人：







測試報告

報告編號：10-06-VAA-045C

頁次：2 of 12

測試項目：IP66

測試條件：

IP6X:

- (1)在最大2kPa(20mbar)之減壓下.
- (2)試驗應持續施行8小時.

IPX6:

- (1)噴嘴之內徑：12.5 mm.
- (2)水流率：100 l/min ±5%.
- (3)噴嘴至待測外殼表面之距離為2.5 m ~ 3 m.
- (4)測試時間3分鐘.

測試結果：

試驗項目	試驗標準		測試結果
IP6X	IEC 60529	第 13.4 節 第 13.6 節	測試樣品內部 沒有粉塵進入
IPX6	IEC 60529	第 14.1 節 第 14.2.6 節 第 14.3 節	測試樣品內部 沒有水進入

產品差異表：

型號	尺寸(LxWxD)	出線	切換開關	額定功率	外部結構
主測型號 COS-3400VA	960x114x96 mm	5 芯線	無	40W	相同結構
系列型號 COS-3400	960x114x96 mm	6 芯線	無	40W	相同結構
COS-3400B	960x114x96 mm	2 芯線	有	40W	相同結構
COS-3100VA	395x114x96 mm	5 芯線	無	10W	相同結構
COS-3200VA	585x114x96 mm	5 芯線	無	20W	相同結構
COS-3300VA	770x114x96 mm	5 芯線	無	30W	相同結構



測試者